

EBILSOFT - WinBuild (LLPP)

Dati generali EP CPM Schema/Capitolato d'appalto Perizia Modifica Utilità Uscita 2

Sviluppo temporale

Sviluppo temporale dei lavori [CAPITOLI]

Attività	Data Inizio	Data Fine
Progetto	01/03/2003	05/05/2003
LAVORI E	01/03/2003	05/05/2003
Pavime	01/03/2003	25/03/2003
Fornitu	25/03/2003	26/03/2003
Prepar	27/03/2003	29/03/2003
Fornitu	30/03/2003	14/04/2003
Fornitu	15/04/2003	20/04/2003
Formaz	21/04/2003	23/04/2003
Opere	24/04/2003	05/05/2003
ONERI SI	01/03/2003	05/05/2003
Allestin	01/03/2003	05/05/2003

02/03 - 08/03 2003 mar 16/03 - 22/03 30/03 - 05/04 2003 apr 13/04 - 19/04 27/04 - 03/05

Lp_accut (c:\wbd32\inverigo\data\sisema\lp_accut.dbf) Record: 52/86 Record Unlocked NUM 14:54:44

Andamento delle produzioni mensili [CAPITOLI]
(ISTOGRAMMA)



QUADRO RIEPILOGATIVO

(GENERALE)

<i>Periodo di Esecuzione</i>	<i>Importo parziale</i>	<i>Importo progressivo</i>
<i>Marzo '03</i>	78.085,36	78.085,36
<i>Aprile '03</i>	16.595,77	94.681,13
<i>Maggio '03</i>	412,20	95.093,33
<i>Importo Totale</i> €	95.093,33	267.859,82

Il Progettista
LAMPREDA Architetto PAOLO

.....

Li INVERIGO, 20/02/2003

QUADRO RIEPILOGATIVO MONETARIO

(PER ARTICOLI)

Periodo di Esecuzione	Data inizio	Data fine	Durata	Importo parziale	Importo progressivo
Marzo '03					
[01] Pavimentazioni in ciottoli fluviali posti in opera su sottostante letto di ghiaia, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e	01/03/2003	25/03/2003	25	68.244,00	68.244,00
[02] Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 misura	25/03/2003	26/03/2003	2	5.577,00	73.821,00
[03] Preparazione del piano di posa di pavimentazione in genere eseguita con mezzi meccanici, esclusa la fornitura dei materiali occorrenti, compresa la formazione delle relative pendenze e cilindrate.	27/03/2003	29/03/2003	3	2.164,80	75.985,80
[04] Fornitura e posa di lastre in serizzo tipo brecciato per realizzazione corsia carraia, larghezza 40cm, spessore 15/20cm, posta in opera su letto di sabbia e cemento, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d	30/03/2003	31/03/2003	2	1.788,94	77.774,74
[SIC. 01] Allestimento di opere provvisorie e apprestamenti di sicurezza (ponteggi, DPC., impalcati, etc.), utilizzo di apparecchiature e macchine che tengano conto dei bisogni di sicurezza, impostazione e organizzazione dei lavori preved	01/03/2003	31/03/2003	31	310,62	78.085,36
Importo TOTALE nel mese di MARZO '03				78.085,36	
Aprile '03					
[04] Fornitura e posa di lastre in serizzo tipo brecciato per realizzazione corsia carraia, larghezza 40cm, spessore 15/20cm, posta in opera su letto di sabbia e cemento, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d	01/04/2003	14/04/2003	14	12.522,58	12.522,58
[05] Fornitura in opera di cordolo in conglomerato vibrocompresso.	15/04/2003	20/04/2003	6	1.504,00	14.026,58
[06] Formazione di aiuola compresa piantumazione di sottobosco e messa a dimora di specie erbacee, preparazione del terreno ed ogni altro onere per dare l'opera completa, con rose tipo sevrilliane.	21/04/2003	23/04/2003	3	1.761,65	15.788,23
[07] Opere di ripristino generale	24/04/2003	30/04/2003	7	506,94	16.295,17
[SIC. 01] Allestimento di opere provvisorie e apprestamenti di sicurezza (ponteggi, DPC., impalcati, etc.), utilizzo di apparecchiature e macchine che tengano conto dei bisogni di	01/04/2003	30/04/2003	30	300,60	16.595,77

QUADRO RIEPILOGATIVO MONETARIO

(PER ARTICOLI)

<i>Periodo di Esecuzione</i>	<i>Data inizio</i>	<i>Data fine</i>	<i>Durata</i>	<i>Importo parziale</i>	<i>Importo progressivo</i>
<i>sicurezza, impostazione e organizzazione dei lavori preved</i>					
Importo TOTALE nel mese di APRILE '03				16.595,77	
Maggio '03					
<i>[07] Opere di ripristino generale</i>	01/05/2003	05/05/2003	5	362,10	362,10
<i>[SIC. 01] Allestimento di opere provvisorie e apprestamenti di sicurezza (ponteggi, DPC., impalcati, etc.), utilizzo di apparecchiature e macchine che tengano conto dei bisogni di sicurezza, impostazione e organizzazione dei lavori preved</i>	01/05/2003	05/05/2003	5	50,10	412,20
Importo TOTALE nel mese di MAGGIO '03				412,20	
<p>Il Progettista LAMPREDA Architetto PAOLO</p> <p>.....</p> <p>Li INVERIGO, 20/02/2003</p>					